



ShelterLoaic Mobile Unterstände *Der Aufbau ab 2010*

1. Kontrollieren Sie die **Vollständigkeit des Bausatzes binnen 7 Tagen** laut beiliegender Packliste. Alle Rohre haben gestempelte Teilenummern. Kleine Rohrdurchmesser können auch in größeren Rohren liegen !



2. Beachten Sie bitte den Unterschied zwischen den Verbindungen der Metallrohre **mit Verjüngung und Bohrungen**, Verbindungsstangen **ohne Verjüngung** und Diagonalstangen mit **flachen Enden**.
(z.B. Wind Brace Bars, dünnere längs Streben)



3. Legen Sie bei Runddachzelten, die rechten **Rundbögen zur Mitte hin** auf eine Seite und **Rundbögen links** auf die **gegenüberliegende Seite** im **Abstand von ca.1,5 Meter** auf den Platz, wo das Zelt aufgestellt werden soll. Bei hausförmigen Universalzelten, legen sie die Teile laut der Montageanleitung des Daches in die entsprechende Position. Beachten Sie, daß bei Runddachzelten, die verjüngte Seite von Bogen links und das Bogenende von Bogen rechts, an dem sich eine Bohrung befindet, zusammengefügt werden. Jetzt legen Sie sämtliche Rahmenstangen (Ständer unterhalb des Bogens) und die Längsstreben laut Montageanleitung neben den Bögen auf den Boden. Die 4 gebogenen 90° Rundungen sind die Außenfüße des Zeltes und sitzen unten an allen 4 Ecken, dort wo später die Ratschen eingehakt werden um die Plane zu spannen . Die mittleren Beine haben meist dreieckige Füße . Bei hausförmigen Universalzelten beginnen sie bitte zu erst mit dem Aufbau des Daches, danach folgen linke, dann die rechte Seite .



4. Fügen Sie nun alle Stangen des Daches zusammen und verschrauben sie die Teile an den angegebenen Stellen. Es gibt bei manchen Ausführungen auch einige nur in einander geschobene Verbindungen, die hinterher durch die Verspannung der Konstruktion fest in sich halten. Wir empfehlen aber beim Aufbau diese Verbindungen mit Gewebeklebeband oder zusätzlicher Blechschraube zu sichern. Das erleichtert das Aufstellen, z.B wenn sie nur zu zweit das Zelt montieren.



